

Przedmiar

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilość robót	Cena jedn. roboty	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
1		ROBOTY ROZBIÓRKOWE				
1.1	kalk. własna	Demontaż i przeniesienie na skąd bramy i furtki	kg	80,000		
1.2	KNR 4-04 0814-0200 analogia	Przecinanie poprzeczne palnikiem tlenowym płaskowników mocujących ramki ogrodzenia, zdjęcie i transport na skład	szt.	604,000		
1.3	KNR 4-04 0811-0100 analogia	Przecinanie poprzeczne palnikiem tlenowym stalowych rur - słupków	szt.	53,000		
1.4	KNR 4-04 0303-0700	Rozebranie ścian gruzobetonowych o grubości do 20 cm	m3	4,110		
1.5	KNR 4-04 1101-0200	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku. Transport gruzu samochodem ciężarowym skrzyniowym na odległość 1 km	m3	4,110		
1.6	KNR 4-04 1101-0500	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym za- i wyładunku. Nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km odległ.ponad 1km samochodem ciężarowym	m3	4,110		
2		OGRODZENIE ZEWNĘTRZNE				
2.1	KNR 2-01 0312-0900	Ręczne wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2 m2 i głębokości do 1,0 m.Grunť kategorii I-II.	szt.	4,000		
2.2	KNR 2-01 0312-0800	Ręczne wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2 m2 i głębokości do 0,7 m.Grunť kategorii V-VI.	szt.	50,000		
2.3	KNR 2-02 0203-0100	Stopy fundamentowe betonowe o objętości do 0,5 m3. - Podstawy słupków 30x30x60cm	m3	1,000		
2.4	KNR 2-02 0203-0100	Stopy fundamentowe betonowe o objętości do 0,5 m3. - Podstawy słupków 30x30x60cm	m3	2,700		
2.5	KNR 2-02 1101-0602	Podkłady na stropie z ubitych materiałów,z piasku.	m3	3,595		
2.6	kalk. własna	Ustawienie prefabrykowanej podstawy słupków o wym. 20,5x18,5x27cm na gotowym fundamencie na zaprawie cementowej	elem.	40,000		
2.7	kalk. własna	Wstawienie prefabrykowanej płyty cokołowej z przetłoczeniami cegły o wym. 250x27x5cm na podsypce piaskowej	elem.	40,000		
2.8	kalk. własna	Ogrodzenia na słupkach stalowych o rozstawie 2,50 m z z paneli ogrodzeniowych z prętów zgrzewanych punktowo wysokości 1,30 m Panele malowane proszkowo w kolorze RAL 6005	m	124,000		
2.9	kalk. własna	Wrota o szerokości 3,0 m z siatki w ramach z kątownikao wysokości do 1,60 m		1,000		
2.10	kalk. własna	Furtka szerokości 1,0 m z siatki w ramach z kątownikao wysokości do 1,60 m		1,000		
3		RENOWACJA NAGROBKÓW				
3.1	kalk własna	Mikropiaskowanie powierzchni kamiennych - stelle z piaskowca o wym. sr. 70x160cm gr. ok. 20 - 11szt	m2	33,220		
3.2	kalk własna	Mikropiaskowanie powierzchni kamiennych - nagrobki z lastriko i sztuczengo kamienia otoko o wym. sr. 70x160cm gr. ok. 15, wys. ok.20cm	m2	34,125		
3.3	kalk własna	Mikropiaskowanie powierzchni kamiennych - krzyż, wspornik i 3 postumenty	m2	7,500		
3.4	kalk. własna	Mycie ciśnieniowe para wodną	m2	74,845		
3.5	TZKNBK cz. VII 0302-2491	Odrzybianie murów z cegły przez dwukrotne powlekanie preparatem	m2	33,220		
3.6	KNR-I 0-26 0639-0600	Impregnacja elewacji - metoda natryskowa. Trzykrotne wykonanie impregnacji powierzchni betonów porowatych	m2	74,845		
3.7	kalk. własna	Prace naprawcze i porządkowe wokół nagrobków i stelli	kpl.	1,000		
4		ALEJKA				
4.1	KNR 2-31 0104-0100	Warstwa odsączająca w korycie i na poszerzeniach. Zagęszczanie ręczne. Grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2	38,400		
4.2	KNR 2-31 0407-0300	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m	64,000		
4.3	KNR 2-31 0202-0500	Nawierzchnie żwirowe. Chodniki rozścielane ręcznie. Grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm	m2	38,400		
4.4	KNR 2-31 0202-0600	Nawierzchnie żwirowe. Chodniki rozścielane ręcznie. Grubość warstwy po zagęszczeniu-za każdy dalszy 1 cm	m2	38,400		