

## **PRZEDMIAR ROBÓT**

Przedmiot zamówienia :

**„Remont drogi śródpolnej w Królewie na odcinku od 0+304 km. do 0+509 km”**

Lp	Kod	Opis	Jm.	Ilość robót	Cena jedn. roboty [zł]	Wartość [zł]
1	2	3	4	5	6	7
I	<b>45000000-7 CPV</b>	<b>Roboty budowlane</b>				
I.1	KNR 2-01 0119-0300	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. Trasa dróg w terenie równinnym. ( 0,509 - 0,304 )	km	0,205		
R 1	999-149	Robocizna	r-g			
M 2	3951300-060	Słupki iglaste niekorowane śred.70-110 mm	m3			
S 3	39511-148	Samochód dostawczy do 0,9 t	m-g			
I.2	KNR 2-01 0311-0200	Ręczne roboty ziemne poprzeczne na przerzut z wbudowaniem ziemi w nasyp. Grunt kategorii III.	m3	92,300		
R 1	999-149	Robocizna	r-g			
I.3	KNR 2-01 0203-0200	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsięwziętymi 1,20 m3 z transportem urobku samochodami samowylad. 5-10 t na odl. do 1 km. Kategoria gruntu III (B.I. nr 8/96)	m3	164,100		
R 1	999-149	Robocizna	r-g			
S 2	11166-148	Koparka gąsienicowa 1,20 m3	m-g			
S 3	39812-148	Samochód samowyladowczy 5-10 t	m-g			
I.4	KNR 2-01 0235-0200	Formowanie i zagęszczanie nasypów spycharkami gąsienicowymi 55 kW/75 KM. Nasypy o wysokości do 3,0 m. Grunt kategorii III-IV (B.I. nr 8/96)	m3	125,300		
R 1	999-149	Robocizna	r-g			
S 2	11333-148	Spycharka gąsienicowa 75 KM	m-g			
I.5	KNR 2-31 0104-0700	Warstwa odsączająca w korycie lub na całej szerokości drogi. Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne. Grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2	702,000		
R 1	999-149	Robocizna	r-g			
M 2	1601899-060	Piasek do nawierzchni drogowych	m3			
M 3	3930000-060	Woda	m3			
M 4	0000000-147	Materiały pomocnicze	%			
S 5	11612-148	Równiarka samojezd. 74kW/100KM	m-g			
S 6	12113-148	Walec statyczny samojezdny 10t	m-g			
I.6	KNR 2-31 0104-0800	Warstwa odsączająca w korycie lub na całej szerokości drogi. Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne. Dodatek za każdy dalszy 1 cm	m2	702,000		
R 1	999-149	Robocizna	r-g			
M 2	1601899-060	Piasek do nawierzchni drogowych	m3			
M 3	3930000-060	Woda	m3			
M 4	0000000-147	Materiały pomocnicze	%			
S 5	12113-148	Walec statyczny samojezdny 10t	m-g			
I.7	KNR 2-01 0129-0500	Układanie czasowych dróg kołowych i placów z płyt drogowych żelbetowych pełnych o powierzchni 1 sztuki do 3,0 m2	m2	702,000		
R 1	999-149	Robocizna	r-g			
M 2	1602099-060	Piasek do zapraw budowlanych	m3			
M 3	2010799-050	Płyty drogowe żelbetowe pełne	m2			
S 4	31114-148	Żuraw samochodowy 5-6 t	m-g			
I.8	KNR 2-01 0129-1100	Utrzymanie nawierzchni czasowych dróg kołowych i placów w ciągu 1-go miesiąca	m2	702,000		
R 1	999-149	Robocizna	r-g			

Wartość kosztorysu:

Podatek VAT (VAT) = 22%WK

**Wartość końcowa kosztorysu:**