

DOKUMENTACJA

PROJEKTOWO – KOSZTORYSOWA

**KOSZTORYS
OFERTOWY**

Na remont drogi śródpolnej
Janówka - Kaczynos

dł. odcinka 0,260 km

Gmina Stare Pole

1. Adres obiektu budowlanego: Droga śródpolna Janówka – Kaczynos
- 2 .Nazwa i adres Zamawiającego Gmina Stare Pole
ul. Marynarki Wojennej 6
82 – 220 Stare Pole
3. Data opracowania: Wrzesień 2008r

Lp	Kod	Opis	Jm.	Ilość robót	Cena jedn. roboty [zł]	Wartość [zł]
1	45100000-8 CPV 01.01.01	Przygotowanie terenu pod budowę				
1.1	KNR 2-01 0119-0300 01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. Trasa dróg w terenie równinnym. Obmiar (0+260) - (0+000)	km	0,260		
R 1	999-149	Robocizna	r-g			
M 2	3951300-060	Stępki iglaste niekorowane śred.70-110 mm	m3			
S 3	39511-148	Samochód dostawczy do 0,9 t	m-g			
1.2	KNR-SEK 6-01 0106-0600 05.03.17	Mechaniczne cięcie szczelin w nawierzchniach z mas mineralno-bitumicznych, głębokość cięcia 8 cm. (Krawędź drogi powiatowej Nr 2931G). Obmiar 5 x 3,00 = 15,00	100 m	15,000		
R 1	999-149	Robocizna	r-g			
M 2	3930000-060	Woda	m3			
S 3	39511-148	Samochód dostawczy do 0,9t (1)	m-g			
S 4	52600-148	Piła spal.d/cięcia szczel.11kW wraz z tarczą (1)	m-g			
2	45233220-7 CPV 10.00.00	Inne roboty.				
2.1	KNR 2-01 0129-0900 10.03.01	Rozbieranie czasowych dróg kołowych i placów z płyt drogowych żelbetowych pełnych o powierzchni 1 sztuki do 3,0 m2 w km 0+028,50 z załadunkiem na środki transportowe. Obmiar 4szt x 3,00 x 1,00 = 12,00	m2	12,000		
R 1	999-149	Robocizna	r-g			
S 2	31114-148	Żuraw samochodowy 5-6 t	m-g			
2.2	KNR 2-01 0129-0100 10.03.01	Wykonanie koryta czasowych dróg kołowych i placów. odc. od km 0+000 do km 0+004 p = (15,00 +3,00) : 2 x 4 = 36,00 rys. 2.4.1 odc. od km 0+004 do km 0+260 p = 256,00 x 3,00 = 768,00 rys. 2.2 Zjazdy do gospodarstw ,pól i na drogi boczne p= 12+6+12 = 30,00 rys. 2.4.2. Razem 834,00	m2	834,000		
R 1	999-149	Robocizna	r-g			
S 2	11334-148	Spycharka gąsienicowa 100 KM	m-g			
2.3	KNR 2-01 0129-0200 04.02.01	Wykonanie warstwy odsączającej czasowych dróg kołowych i placów. Obmiar jak w lp. 2.2	m2	834,000		
R 1	999-149	Robocizna	r-g			
M 2	1602099-060	Piasek do zapraw budowlanych	m3			
2.4	KNR 2-01 0129-0500 10.03.01	Układanie czasowych dróg kołowych i placów z płyt drogowych żelbetowych pełnych o powierzchni 1 sztuki do 3,0 m2 3,00 x 1,00 x 0,12m. Obmiar jak w lp. 2.2 . 834,00m2 minus uzupełnienie naw tuczniową - 6,00m2 Razem 828,00	m2	828,000		
R 1	999-149	Robocizna	r-g			
M 2	1602099-060	Piasek do zapraw budowlanych	m3			
M 3	2010799-050	Płyty drogowe żelbetowe pełne	m2			
S 4	31114-148	Żuraw samochodowy 5-6 t	m-g			
2.5	KNR 2-31 0204-0500 05.02.01	Nawierzchnie z tuczni kamiennego, warstwa górna z tuczni. Grubość warstwy po uwałowaniu 7 cm. Rys. 2.4.1	m2	6,000		
R 1	999-149	Robocizna	r-g			
M 2	1600600-034	Miał kamienny łamany (kruszyny)	t			
M 3	1600604-034	Kliniec kam.łamany,sort.uziarn.4-31,5 mm	t			
M 4	1600606-034	Tłuźień kamienny sortowany	t			
M 5	3930000-060	Woda	m3			
M 6	0000000-147	Materiały pomocnicze	%			
S 7	12115-148	Walec statyczny samojezdny 15t	m-g			
2.6	KNR 2-31 0204-0600 05.02.01	Nawierzchnie z tuczni kamiennego, warstwa górna z tuczni. Grubość warstwy po uwałowaniu-za każdy dalszy 1 cm.	m2	6,000		

		Obmiar jak w l.p 2.5.			
R 1	999-149	Robocizna	r-g		
M 2	1600604-034	Kliniec kam.łamany,sort.uziarn.4-31,5 mm	t		
M 3	1600606-034	Tłuczeń kamienny sortowany	t		
M 4	3930000-060	Woda	m3		
M 5	0000000-147	Materiały pomocnicze	%		
S 6	12115-148	Walec statyczny samojezdny 15t	m-g		
2.7	KNR 2-01 0129-1100 10.03.01	Utrzymanie nawierzchni czasowych dróg kołowych i placów w ciągu 1-go miesiąca. Obmiar jak w lp. 22	m2	834,000	
R 1	999-149	Robocizna	r-g		
3	45000000-7 CPV 07.00.00	Oznakowanie dróg.			
3.1	KNR 2-31 0702-0200 07.02.01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 70 mm	szt.	4,000	
R 1	999-149	Robocizna	r-g		
M 2	1323711-033	Słupki z rur stalowych o śr.70 mm	kg		
M 3	1690099-060	Gruz	m3		
M 4	3930000-060	Woda	m3		
M 5	0000000-147	Materiały pomocnicze	%		
3.2	KNR 2-31 0703-0200 07.02.01	Znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne. Przymocowanie tablic o powierzchni ponad 0,3 m2	szt.	9,000	
R 1	999-149	Robocizna	r-g		
M 2	1352899-020	Tablice znaków drogowych	szt.		
M 3	0000000-147	Materiały pomocnicze	%		

Wartość kosztorysu:

Podatek VAT (VAT) = 22%WK

Wartość końcowa kosztorysu: