

Odpowiedzi na zapytania do SIWZ i jej zmian
nadesłane dnia 17.04.2009 dotyczące zadania pn.
„Budowa ciągu pieszo rowerowego Ząbrowo – Stare Pole”
341_01/2009

Pytanie 1

Brak pozycji obsługi geodezyjnej i operatu powykonawczego.

Odpowiedź 1

Kosztorys ofertowy oraz przedmiar robót nie zawiera pozycji „**obsługi geodezyjnej i operatu powykonawczego**” ze względu, że zawarte są w nim tylko pozycje dotyczące robót budowlanych. Wykonawca winien doliczyć te pozycje do ogólnej wartości oferty biorąc pod uwagę zapisy we **wzorze Umowy § 15 pkt 5 ppkt 2.**

Pytanie 2

Nie uwzględniono elementu wzmocnienia podłoża (stabilizacji geosiatki).

Odpowiedź 2

Z uwagi na nie spójność projektu budowlano – wykonawczego z jego przedmiarem robót budowlanych, w którym nie uwzględniono wzmocnienia podłoża, może w trakcie wykonywania robót budowlanych, szczególnie przy wykonawstwie przepustów, wystąpić konieczność zamiany, wymiany gruntu na wzmocnienie podłoża w sposób określony w projekcie (stabilizacja , geosiatka) na szacunkowej powierzchni **9 x 20 x 2 x 5 = 1800m².** W związku z tym dodaje się dodatkową pozycję wzmocnienia podłoża w celu ewentualnego właściwego rozliczenia kosztów robót budowlanych, jeśli taka wymiana gruntu zaistnieje.

W kosztorysie zapis: Wzmocnienie gruntu na powierzchni, na której nie wystąpi wymiana gruntu - wielkości 1800m².

Pytanie 3

Obrzeża betonowe 8 x 30 powinny być na ławie betonowej z oporem ze względu na to, że przy układaniu nawierzchni z masy bitumicznej i wprowadzeniu walca mogą ulec przewróceniu.

Odpowiedź 3

Dodaje się pozycję do działu „**Betonowe obrzeż chodnikowe**”

KNR 2-31 0402 - 0400 w ilości $4887 \times 0,06 = 294\text{m}^3$

KNR 2-31 0402 – 0500 w ilości $(836) \times 0,06 = 3\text{m}^3$

Pytanie 4

W pozycjach 3.1.4, 3.1.10, 3.1.16, 3.1.22, 3.1.28, 3.1.34, 3.1.40, 3.1.46, 3.1.52 za Mało jest podsypki z kruszywa naturalnego. Prawdopodobnie błędnie wpisano m², a powinno być m³.

Odpowiedź 4

W pozycjach 3.1.4, 3.1.10, 3.1.16, 3.1.22, 3.1.28, 3.1.34, 3.1.40, 3.1.46, 3.1.52 powinno być m³.

Dodatkowo

Do kosztorysu ofertowego i przedmiaru robót dodaje się dział 9 „Melioracje szczegółowe”