

**Remont drogi śródpolnej  
Janówka - Kaczynos  
od km 0 + 260 do km 0 + 410**

| Lp       | Kod                                     | Opis  | Jm.            | Ilość robót | Cena jedn. roboty [zł] | Wartość [zł] |
|----------|---|---|----------------|-------------|------------------------|--------------|
| 1        | 2                                       | 3   | 4              | 5           | 6                      | 7            |
| <b>1</b> | <b>45000000- 7<br/>CPV<br/>01.01.01</b> | <b>Roboty budowlane</b>   |                |             |                        |              |
| 1.1      | KNR 2-01 0119- 0300<br>01.01.01         | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. Trasa dróg w terenie równinnym. Obmiar 0+260 - 0+410   | km             | 0,150       |                        |              |
| <b>2</b> | <b>45233220- 7<br/>CPV<br/>10.00.00</b> | <b>Inne roboty.</b>   |                |             |                        |              |
| 2.1      | KNR 2-01 0129- 0100<br>10.03.01         | Wykonanie koryta. - odc. od km 0+260 do km 0+410<br>$p = (410,00 - 260,00) \times 3,00 = 450,00$ Rys. 2.2 - Mijanki w km 0+250 do km 0+550 $p = 54,00$ Rys. 2.4.3 - Zjazdy do gospodarstw, pól i na drogi boczne $p = 18+36 = 54,00$ Rys. 2.4.2. Razem 558,00m <sup>2</sup> | m <sup>2</sup> | 558,000     |                        |              |
| 2.2      | KNR 2-01 0129- 0200<br>04.02.01         | Wykonanie warstwy odsączającej czasowych dróg kołowych i placów. Obmiar jak w poz. 2.1.   | m <sup>2</sup> | 558,000     |                        |              |
| 2.3      | KNR 2-01 0129- 0500<br>10.03.01         | Układanie czasowych dróg kołowych i placów z płyt drogowych żelbetowych pełnych o powierzchni 1 sztuki do 3,0 m <sup>2</sup> . Obmiar jak w lp. 2.1.  | m <sup>2</sup> | 558,000     |                        |              |
| 2.4      | KNR 2-01 0129- 1100<br>10.03.01         | Utrzymanie nawierzchni czasowych dróg kołowych i placów w ciągu 1-go miesiąca. Obmiar jak w poz 2.1.  | m <sup>2</sup> | 558,000     |                        |              |

Wartość kosztorysu:

Podatek VAT (VAT) = 22%WK

**Wartość końcowa kosztorysu:**