


# UTWARDZENIE STREFY POMPOWNI

## Z KAMIENIA DROGOWEGO

### PROFIL

### SKALA 1:25



Kamień drogowy  
Ø10-30mm - 20cm  
Podsyпка piaskowa  
piasek średni ziarnisty  
stabilizowany cementem - 10cm  
Warstwa odcinająca  
z piasku wodoprzepuszczalnego  
K=8 m/dobe - 20cm



82-200 MALBORK ul. Prusa 1 tel/fax. (0-55) 272-70-81 e-mail: bpihydroterm@neostrada.pl NIP 579-113-23-72

ZADANIE: PROJEKT SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNO-TŁOCZNEJ	Projektant:	mgr inż. A. Papaj upr. 1529/EL/90	Skala 1:25
ADRES: Królewo gm. Stare Pole	Asystent:	tech. K. Zelman	Rys. 27
RYSUNEK: UTWARDZENIE STREFY POMPOWNI	Sprawdzający:	mgr inż. J. Popławski upr. POM/0139/POOS/04	Nr zlecenia 7060