

Kosztorys ofertowy

Modernizacja drogi transportu rolnego w obrębach Janówka i Kaczynos na odcinku od 0+410 do 0+670

Lp	Kod	Opis	Jm.	Ilość robót	Cena jedn. roboty [zł]	Wartość [zł]
1	45 100 000 - 8 CPV 01.00.00	Przygotowanie terenu pod budowę.				
1.1	KNR 2-01 0119-0300 01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. Trasa dróg w terenie równinnym. Obmiar (0+410) - (0+670)	km	0,260		
2	45 233 220 - 7 CPV 10.00.00	Inne roboty.				
2.1	KNR 2-01 0129-0100 10.03.01	Wykonanie koryta. - odc. od km 0+410 do km 0+670 = 260 x 3 = 780	m2	780,000		
2.2	KNR 2-01 0129-0200 04.02.01	Wykonanie warstwy odsączającej czasowych dróg kołowych i placów.	m2	780,000		
2.3	KNR 2-01 0129-0500 10.03.01	Układanie czasowych dróg kołowych i placów z płyt drogowych żelbetowych pełnych o powierzchni 1 sztuki do 3,0 m2. 3,0 x 1,0 x 0,12m	m2	780,000		
2.4	KNR 2-01 0129-1100 10.03.01	Utrzymanie nawierzchni czasowych dróg kołowych i placów w ciągu 1-go miesiąca	m2	780,000		
3	45 233 280 - 5 CPV 07.00.00	Oznakowanie dróg.				
3.1	KNR 2-31 0702-0200 07.02.01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 70 mm	szt.	3,000		
3.2	KNR 2-31 0703-0200 07.02.01	Znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne. Przymocowanie tablic o powierzchni ponad 0,3 m2.	szt.	3,000		
4	45 000 000 - 7 CPV	Kalkulacja.				
4.1	GG - 00.12.01	Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza zrealizowanego drogowego obiektu budowlanego.	km	0,670		

Wartość kosztorysu:

Podatek VAT (VAT) = 22%WK

Wartość końcowa kosztorysu:

Czerwiec 2010r.