

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont pomieszczeń GOKiS w Starym Polu					
1		KLATKA SCHODOWA WRAZ Z KORYTARZEM DO POM. BIUROWYCH			
1	KNR 0-12II d.1 1121-05	Okładziny schodów z płytek 30x30 cm układanych na klej metodą kombinowaną 12	m ² m ²	12.00	
				RAZEM	12.00
2	NNRNKB d.1 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami unigrunt - powierzchnie poziome - dwukrotnie 18	m ² m ²	18.00	
				RAZEM	18.00
3	KNR 0-12II d.1 1118-08	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą 6	m ² m ²	6.00	
				RAZEM	6.00
4	KNR 0-12II d.1 1122-02	Cokoliki wysokości 15 cm na schodach z płytek układanych na klej - przygotowanie podłoża 16	m m	16.00	
				RAZEM	16.00
5	KNR 0-12II d.1 1122-08	Cokoliki wysokości 15 cm na schodach z płytek układanych na klej metodą kombinowaną z przecinaniem płytek 16	m m	16.00	
				RAZEM	16.00
6	NNRNKB d.1 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm 6	m ² m ²	6.00	
				RAZEM	6.00
7	KNR-W 4-01 d.1 0353-07	Wykucie z muru krat drzwiowych 1	szt. szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
8	Kalk. własna d.1	Montaż rolety antywłamaniowej o wym 1,2x2,3 m 1	kpl kpl	1.00	
				RAZEM	1.00
9	KNR-W 4-01 d.1 0353-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 1.2*2.0*1	m ² m ²	2.40	
				RAZEM	2.40
10	KNR-W 4-01 d.1 0712-11	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. 3	m ² m ²	3.00	
				RAZEM	3.00
11	KNR-W 4-01 d.1 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach 12	m ² m ²	12.00	
				RAZEM	12.00
12	KNR-W 2-02 d.1 0830-03	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach 18	m ² m ²	18.00	
				RAZEM	18.00
13	KNR-W 2-02 d.1 0830-05	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach 15	m ² m ²	15.00	
				RAZEM	15.00
14	KNR 4-01 d.1 0726-02	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z cegły, pustaków, gazo-i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu) 3.6	m ² m ²	3.60	
				RAZEM	3.60
15	KNR-W 2-02 d.1 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem 31.2	m ² m ²	31.20	
				RAZEM	31.20
16	KNR 3 d.1 0603-01	Analogia - Tynki wewn.mozaikowy cienkowarstwowy (żywiczny) do wys. 1,5 m z zabezpieczeniem narożników 21	m ² m ²	21.00	
				RAZEM	21.00
17	KNR-W 4-01 d.1 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 6	m ² m ²	6.00	
				RAZEM	6.00
18	Kalk. własna d.1	Wymiana skrzydeł drzwiowych o wym. 0,9x2,0 m z regulacją zawiasów 3	kpl kpl	3.00	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	3.00
19	KNR-W 4-01 d.1 1306-01	Demontaż balustrad schodowych	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
20	KNR-W 2-02 d.1 1207-02	Balustrady schodowe prętowe	m		
		8	m	8.00	
				RAZEM	8.00
2		POMIESZCZENIE GOSPODARCZE POD SCHODAMI			
21	NNRNKB d.2 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami unigrunt - powierzchnie poziome - dwukrotnie	m ²		
		6.24	m ²	6.24	
				RAZEM	6.24
22	KNR 0-12II d.2 1118-08	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą	m ²		
		6.24	m ²	6.24	
				RAZEM	6.24
23	KNR 0-12II d.2 1122-02	Cokoliki wysokości 15 cm na schodach z płytek układanych na klej - przygotowanie podłoża	m		
		10	m	10.00	
				RAZEM	10.00
24	KNR 0-12II d.2 1122-08	Cokoliki wysokości 15 cm na schodach z płytek układanych na klej metodą kombinowaną z przecinaniem płytek	m		
		10	m	10.00	
				RAZEM	10.00
25	KNR-W 4-01 d.2 0353-07	Wykucie z muru ościeżnic drzwiowych	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
26	KNR-W 2-02 d.2 1022-02	Wymiana drzwi wewnętrznych pełnych o wym 0,7x2,0 m wraz z montażem futryny	m ²		
		0.7*2.0	m ²	1.40	
				RAZEM	1.40
27	NNRNKB d.2 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach	m ²		
		6.24	m ²	6.24	
				RAZEM	6.24
28	KNR-W 4-01 d.2 0712-11	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap.	m ²		
		1	m ²	1.00	
				RAZEM	1.00
29	KNR-W 4-01 d.2 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m ²		
		5	m ²	5.00	
				RAZEM	5.00
30	KNR 4-01 d.2 0726-02	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z cegły, pustaków, gazo-i pianobetonów (do 2 m ² w 1 miejscu)	m ²		
		1	m ²	1.00	
				RAZEM	1.00
31	KNR-W 2-02 d.2 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m ²		
		6.24+20.2	m ²	26.44	
				RAZEM	26.44
32	KNR-W 4-01 d.2 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
		6.24	m ²	6.24	
				RAZEM	6.24
3		POMIESZCZENIE KOMPUTEROWE			
33	NNRNKB d.3 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami unigrunt - powierzchnie poziome - dwukrotnie	m ²		
		9.53	m ²	9.53	
				RAZEM	9.53
34	KNR-W 4-01 d.3 0353-07	Wykucie z muru ościeżnic drzwiowych	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
35	KNR-W 2-02 d.3 1022-02	Wymiana drzwi wewnętrznych pełnych o wym 0,9x2,0 m wraz z montażem futryny	m ²		
		0.9*2.0	m ²	1.80	
				RAZEM	1.80
36	KNR-W 4-01 d.3 0712-11	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap.	m ²		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		2	m ²	2.00	
				RAZEM	2.00
37	KNR-W 4-01 d.3 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m ²		
		4	m ²	4.00	
				RAZEM	4.00
38	KNR-W 2-02 d.3 0830-03	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach	m ²		
		33.7	m ²	33.70	
				RAZEM	33.70
39	KNR-W 2-02 d.3 0830-05	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach	m ²		
		9.53	m ²	9.53	
				RAZEM	9.53
40	KNR 4-01 d.3 0726-02	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z cegły, pustaków, gazo-i pianobetonów (do 2 m ² w 1 miejscu)	m ²		
		2	m ²	2.00	
				RAZEM	2.00
41	NNRNKB d.3 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach	m ²		
		9.53	m ²	9.53	
				RAZEM	9.53
42	KNR-W 2-02 d.3 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m ²		
		33.7+9.53	m ²	43.23	
				RAZEM	43.23
43	KNR-W 4-01 d.3 0818-05	Zerwanie posadzki	m ²		
		9.53	m ²	9.53	
				RAZEM	9.53
44	KNR-W 2-02 d.3 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe	m ²		
		9.53	m ²	9.53	
				RAZEM	9.53
45	KNR-W 2-02 d.3 1124-05	Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych zgrzewane wys. 20 cm	m		
		3.54	m	3.54	
				RAZEM	3.54
46	KNR-W 2-02 d.3 2004-01	Obudowa pionu płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwo 50-01	m ²		
		2.5*(0.8+0.5+0.5)	m ²	4.50	
				RAZEM	4.50
47	Kalk. własna d.3	Montaż kratki wentylacyjnej wraz z wykuciem otworu w ścianie gr 24 cm	kpl		
		1	kpl	1.00	
				RAZEM	1.00
4		KORYTARZ GŁÓWNY			
48	KNR 3 d.4 0603-01	Analogia - Tynki wewn.mozaikowy cienkowarstwowy (żywiczny) z zabezpieczeniem narożników	m ²		
		105.36	m ²	105.36	
				RAZEM	105.36
49	KNR-W 4-01 d.4 0353-07	Wykucie z muru ościeżnic drzwiowych	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
50	KNR-W 2-02 d.4 1022-02	Wymiana drzwi wewnętrznych pełnych o wym 0,9x2,0 m wraz z montażem futryny	m ²		
		0.9*2.0	m ²	1.80	
				RAZEM	1.80
51	NNRNKB d.4 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami unigrunt - powierzchnie poziome - dwukrotnie	m ²		
		56.85+13.78	m ²	70.63	
				RAZEM	70.63
52	KNR-W 2-02 d.4 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe	m ²		
		56.85	m ²	56.85	
				RAZEM	56.85
53	KNR-W 2-02 d.4 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe	m ²		
		13.78	m ²	13.78	
				RAZEM	13.78
54	KNR-W 2-02 d.4 1124-05	Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych zgrzewane wys. 20 cm	m		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		25.87	m	25.87	
				RAZEM	25.87
55	NNRNKB d.4 202 2608-05	Analogia - wyrównanie posadzki lastrykowej wraz z warstwą siatki wzmacniającej 56.85+13.78	m ²		
			m ²	70.63	
				RAZEM	70.63
56	KNR-W 4-01 d.4 0712-11	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. 12	m ²		
			m ²	12.00	
				RAZEM	12.00
57	KNR-W 2-02 d.4 0830-05	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach 7.97+56.85+13.78	m ²		
			m ²	78.60	
				RAZEM	78.60
58	KNR-W 2-02 d.4 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem 78.60	m ²		
			m ²	78.60	
				RAZEM	78.60
59	KNR-W 2-02 d.4 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - na stopniach schodowych do świetlicy 10.93	m ²		
			m ²	10.93	
				RAZEM	10.93
60	KNR-W 2-02 d.4 1124-05	Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych zgrzewane wys. 20 cm 3.5	m		
			m	3.50	
				RAZEM	3.50
61	KNR-W 2-02 d.4 2004-01	Obudowa pionu płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwo 50-01 6	m ²		
			m ²	6.00	
				RAZEM	6.00
62	KNR 2-15 d.4 0120-02	Wymiana szafki hydrantowe węgkowe 1	szt.		
			szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
63	KNR 4-04 d.4 0404-06	Analogia - demontaż blazerii drewnianej 64.62	m ²		
			m ²	64.62	
				RAZEM	64.62
64	Kalk. własna d.4	Montaż nowej zabudowy drewnianej - szatnia o wym. 3,2x2,4 m 1	kpl		
			kpl	1.00	
				RAZEM	1.00
65	Kalk. własna d.4	Wymiana układów wieszaków - szatnia 1	kpl		
			kpl	1.00	
				RAZEM	1.00
66	KNR-W 4-01 d.4 0812-03	Wymiana posadzek o powierzchni do 1 m2 w jednym miejscu z płytek terakotowych 30x30 cm na kleju 1	m ²		
			m ²	1.00	
				RAZEM	1.00
67	KNR-W 4-01 d.4 1306-01	Demontaż słupków metalowych szatni wraz z blatem szatni 3	szt.		
			szt.	3.00	
				RAZEM	3.00
68	KNR-W 4-01 d.4 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur o śr.do 50 mm 8	m		
			m	8.00	
				RAZEM	8.00
69	KNR 2 d.4 1902-11	Wzmocnienia miejsc szczególnie narażonych (narożniki ścian), listwy aluminiowe 14	m		
			m	14.00	
				RAZEM	14.00
70	KNR-W 4-02 d.4 0516-06	Wymiana konwektora o mocy cieplnej do 5000 W 2	szt.		
			szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
5		MAŁA SALA - ŚWIETLICA			
71	KNR-W 4-01 d.5 0353-07	Wykucie z muru ościeżnic drzwiowych 2	szt.		
			szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
72	KNR-W 2-02 d.5 1022-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne półtora i dwuskrzydłowe fabrycznie wykończone o wym 1,2*2,0 m	m ²		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1.2*2	m ²	2.40	
				RAZEM	2.40
73	KNR-W 2-02 d.5 1022-02	Wymiana drzwi płytowych wewnętrznych pełnych dwuskrzydłowych fabrycznie wykończone 0,9x2,0 m 0.9*2.0	m ²		
			m ²	1.80	
				RAZEM	1.80
74	KNR-W 4-01 d.5 0819-05	Rozebranie posadzek	m ²		
		57.13	m ²	57.13	
				RAZEM	57.13
75	NNRNKB d.5 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach 57.13	m ²		
			m ²	57.13	
				RAZEM	57.13
76	KNR-W 2-02 d.5 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe 57.13	m ²		
			m ²	57.13	
				RAZEM	57.13
77	KNR-W 2-02 d.5 1124-05	Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych zgrzewane wys. 20 cm 32.97	m		
			m	32.97	
				RAZEM	32.97
78	NNRNKB d.5 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami unigrunt - powierzchnie poziome - dwukrotnie 57.13	m ²		
			m ²	57.13	
				RAZEM	57.13
79	KNR 4-04 d.5 0404-06	Analoga - demontaż blazerii drewnianej 65.94	m ²		
			m ²	65.94	
				RAZEM	65.94
80	KNR-W 4-01 d.5 0712-11	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. 26	m ²		
			m ²	26.00	
				RAZEM	26.00
81	KNR-W 2-02 d.5 0830-05	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach 47.83+9.3	m ²		
			m ²	57.13	
				RAZEM	57.13
82	KNR-W 2-02 d.5 0830-03	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach 95.61	m ²		
			m ²	95.61	
				RAZEM	95.61
83	KNR-W 2-02 d.5 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem 95.61+57.13	m ²		
			m ²	152.74	
				RAZEM	152.74
84	Kalk. własna d.5	Demontaż zabudowy barowej 1	kpl		
			kpl	1.00	
				RAZEM	1.00
85	KNR-W 2-02 d.5 2004-01	Obudowa pionu płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwo 4.2	m ²		
			m ²	4.20	
				RAZEM	4.20
86	Kalk. własna d.5	Wymiana zabudowy drewnianej na grzejniki 4	kpl		
			kpl	4.00	
				RAZEM	4.00
6		KORYTARZ WRAZ Z MAGAZYNEM			
87	KNR-W 2-02 d.6 1022-02	Wymiana skrzydeł drzwiowych płytowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończone 0,9x2,0 m oraz 1,0x2,0 m 0.9*2.0+3*1.0*2.0	m ²		
			m ²	7.80	
				RAZEM	7.80
88	KNR-W 4-01 d.6 0819-05	Rozebranie posadzek 11.20	m ²		
			m ²	11.20	
				RAZEM	11.20
89	NNRNKB d.6 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach 11.2	m ²		
			m ²	11.20	
				RAZEM	11.20
90	KNR-W 2-02 d.6 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe	m ²		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		11.2	m ²	11.20	
				RAZEM	11.20
91	KNR-W 2-02 d.6 1124-05	Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych zgrzewane wus. 20 cm	m		
		14.13	m	14.13	
				RAZEM	14.13
92	NNRNKB d.6 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami unigrunt - powierzchnie poziome - dwukrotnie	m ²		
		11.20	m ²	11.20	
				RAZEM	11.20
93	KNR-W 4-01 d.6 0712-11	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap.	m ²		
		1	m ²	1.00	
				RAZEM	1.00
94	KNR-W 2-02 d.6 0830-05	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach	m ²		
		11.20	m ²	11.20	
				RAZEM	11.20
95	KNR-W 2-02 d.6 0830-03	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach	m ²		
		47.38	m ²	47.38	
				RAZEM	47.38
96	KNR-W 2-02 d.6 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem	m ²		
		11.20+47.38	m ²	58.58	
				RAZEM	58.58
7		KUCHNIA			
97	KNR-W 2-02 d.7 1022-02	Wymiana drzwi płytowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończone 0,9x2,0 m oraz 1,0x2,0 m	m ²		
		0.9*2.0	m ²	1.80	
				RAZEM	1.80
98	KNR-W 4-01 d.7 0819-05	Rozebranie posadzek	m ²		
		12.19	m ²	12.19	
				RAZEM	12.19
99	NNRNKB d.7 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach	m ²		
		12.19	m ²	12.19	
				RAZEM	12.19
100	NNRNKB d.7 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami unigrunt - powierzchnie poziome - dwukrotnie	m ²		
		12.19	m ²	12.19	
				RAZEM	12.19
101	KNR 0-12II d.7 1118-08	Posadzki płytowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą	m ²		
		12.19	m ²	12.19	
				RAZEM	12.19
102	KNR 0-12II d.7 1122-02	Cokoliki wysokości 15 cm na schodach z płytek układanych na klej - przygotowanie podłoża	m		
		12.83	m	12.83	
				RAZEM	12.83
103	KNR 0-12II d.7 1122-08	Cokoliki wysokości 15 cm na schodach z płytek układanych na klej metodą kombinowaną z przecinaniem płytek	m		
		12.83	m	12.83	
				RAZEM	12.83
104	KNR-W 4-01 d.7 0712-11	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap.	m ²		
		2	m ²	2.00	
				RAZEM	2.00
105	KNR-W 2-02 d.7 0830-05	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach	m ²		
		12.19	m ²	12.19	
				RAZEM	12.19
106	KNR-W 2-02 d.7 0830-03	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach	m ²		
		36.16	m ²	36.16	
				RAZEM	36.16
107	KNR-W 2-02 d.7 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem	m ²		
		12.19+36.16	m ²	48.35	
				RAZEM	48.35
108	NNRNKB d.7 202 0838-05	(z.IV) Licowanie ścian o pow.ponad 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej - do 2,0 wysokości	m ²		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		25.66	m ²	25.66	
				RAZEM	25.66
109	Kalk. własna d.7	Montaż kratki wentylacyjnej	kpl		
		2	kpl	2.00	
				RAZEM	2.00
110	KNR-W 4-02 d.7 0229-08	Demontaż rurociągu z PVC o śr. 75-110 mm na ścianach budynku	m		
		10	m	10.00	
				RAZEM	10.00
111	KNR-W 4-02 d.7 0235-03	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - zlew kuchenny	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
112	KNR-W 4-02 d.7 0233-02	Demontaż wpustu żeliwnego podłogowego śr. 50 mm lub piwnicznego śr. 100 mm	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
113	KNR 2-15 d.7 0220-04	Montaż zlewozmywaków na ścianie	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
114	KNR-W 4-02 d.7 0210-05	Wymiana odcinka rury z PVC o śr. 110 mm z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi lub za pomocą klejenia Obmiar dodatkowy - łączna długość	szt.		
		3	m		3.00
		3	szt.	3.00	
				RAZEM	3.00
115	KNR-W 4-02 d.7 0211-06	Wstawienie trójnika z PVC o śr. 110 mm z uszczelnieniem uszczelkami gumowymi	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
116	KNR-W 4-02 d.7 0212-07	Wymiana podejścia z rur z PVC o śr. 75 mm łączonych metodą wciskową Obmiar dodatkowy - łączna długość	msc.		
		3	m		3.00
		5	msc.	5.00	
				RAZEM	5.00
117	KNR 2-15 d.7 0205-04	Montaż rurociągów z PCW o śr. 110 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową	m		
		10	m	10.00	
				RAZEM	10.00
118	KNR 2-15 d.7 0205-03	Montaż rurociągów z PCW o śr. 75 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową	m		
		5	m	5.00	
				RAZEM	5.00
119	KNR 2-15 d.7 0107-02	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych o śr.nominalnej 20 mm	szt.		
		4	szt.	4.00	
				RAZEM	4.00
120	KNR 2-15 d.7 0104-02	Rurociągi w instalacjach wodociagowych o śr.nom. 20 mm stalowe ocynkow.o łącz.gwintow., na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m		
		15	m	15.00	
				RAZEM	15.00
121	KNR 2-15 d.7 0104-01	Rurociągi w instalacjach wodociagowych o śr.nom. 15 mm stalowe ocynkow.o łącz.gwintow., na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m		
		10	m	10.00	
				RAZEM	10.00
122	KNR 2-15 d.7 0115-01	Baterie zlewozmywakowa ściennie o śr.nom. 15 mm	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
123	KNR-W 4-01 d.7 0335-04	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 2 ceg. na zaprawie wapiennej	szt.		
		3	szt.	3.00	
				RAZEM	3.00
124	KNR 2-15 d.7 0212-01	Montaż wpustów podłogowych o śr. 50 mm	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
125	KNR-W 4-01 d.7 0335-21	Przebicie otworów w stropie	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
126	Kalk. własna d.7	Dostawa z montażem zabudowy kuchennej wg indywidualnego projektu uzgodnionego z Inwestorem	kpl		
		1	kpl	1.00	
				RAZEM	1.00
127	Kalk. własna d.7	Dostawa z montażem lodówko - zamrażarki o szer. 60 cm i wysokości 180 cm	kpl		
		1	kpl	1.00	
				RAZEM	1.00
128	Kalk. własna d.7	Dostawa z montażem bojlera elektrycznego poj 100 l	kpl		
		1	kpl	1.00	
				RAZEM	1.00
129	Kalk. własna d.7	Dostawa z montażem kuchenki na gaz propan + butan	kpl		
		1	kpl	1.00	
				RAZEM	1.00
130	Kalk. własna d.7	Dostawa z montażem zmywarki o szer 80 cm	kpl		
		1	kpl	1.00	
				RAZEM	1.00
8		SALA DUŻA			
131	KNR-W 4-01 d.8 0353-07	Wykucie z muru ościeżnic drzwiowych	szt.		
		2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
132	KNR-W 2-02 d.8 1022-02	Wymiana drzwi płytowych wewnętrznych wykończone 2,5X2,0 m wraz z montażem ościeżnic 2.5*2.0*2	m ²		
			m ²	10.00	
				RAZEM	10.00
133	KNR-W 4-01 d.8 0819-05	Rozebranie posadzek drewnianych	m ²		
		236.92	m ²	236.92	
				RAZEM	236.92
134	KNNR 2 d.8 1902-07	Wzmocnienie ścian wewnętrznych poprzez ułożenie siatki z wyprawą nakrapianą lub rustykalną nakładana ręcznie, grubość 3,0 mm	m ²		
		51.45	m ²	51.45	
				RAZEM	51.45
135	KNNR 2 d.8 1902-11	Wzmocnienia miejsc szczególnie narażonych (narożniki ścian), listwy aluminiowe	m		
		55	m	55.00	
				RAZEM	55.00
136	NNRNKB d.8 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach	m ²		
		236.92	m ²	236.92	
				RAZEM	236.92
137	NNRNKB d.8 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami unigrunt - powierzchnie poziome - dwukrotnie	m ²		
		236.92	m ²	236.92	
				RAZEM	236.92
138	KNR-W 2-02 d.8 1122-03	Ułożenie parkiet mozaikowy	m ²		
		236.92	m ²	236.92	
				RAZEM	236.92
139	KNR-W 2-02 d.8 1122-05	Posadzki i parkiety - cokół	m		
		48	m	48.00	
				RAZEM	48.00
140	KNR-W 2-02 d.8 1122-06	Pastowanie posadzek i parkietów	m ²		
		236.92	m ²	236.92	
				RAZEM	236.92
141	KNR-W 2-02 d.8 1122-07	Lakierowanie posadzek i parkietów	m ²		
		236.92	m ²	236.92	
				RAZEM	236.92
142	Kalk. własna d.8	Wymian kotary scenicznej wraz z mechanizmem	kpl		
		1	kpl	1.00	
				RAZEM	1.00

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
143	KNR-W 4-01 d.8 0712-11	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap.	m ²		
		30	m ²	30.00	
				RAZEM	30.00
144	KNR-W 2-02 d.8 0830-05	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach	m ²		
		236.92	m ²	236.92	
				RAZEM	236.92
145	KNR-W 2-02 d.8 0830-03	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach	m ²		
		312.31	m ²	312.31	
				RAZEM	312.31
146	KNR-W 2-02 d.8 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m ²		
		178.28+216.40	m ²	394.68	
				RAZEM	394.68
147	KNR-W 2-02 d.8 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - przegrody sceny w kolorze czarnym	m ²		
		53.91+77.48	m ²	131.39	
				RAZEM	131.39
148	KNR-W 2-02 d.8 2005-03	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym podwójnym podwieszonym z kształtowników CD i Ud	m ²		
		171.97	m ²	171.97	
				RAZEM	171.97
149	KNR-W 4-01 d.8 0604-02	Analogia - demontaż i ponowny montaż istniejącej izolacja cieplna i przeciwdźwiękowa z wełny mineralnej (70% wełny mien. do odzysku)	m ²		
		171.97	m ²	171.97	
				RAZEM	171.97
150	KNR-W 2-02 d.8 0606-01	Ułożenie izolacje przeciwwilgociowe - poziome 2x krotnie	m ²		
		171.97*2	m ²	343.94	
				RAZEM	343.94
151	KNR-W 4-01 d.8 0412-01	Wymiana drewnianych belek stropowych	m		
		12	m	12.00	
				RAZEM	12.00
152	KNR-W 4-01 d.8 0412-02	Jednostronne wzmocnienie drewnianych belek stropowych	m		
		11	m	11.00	
				RAZEM	11.00
153	KNR-W 4-01 d.8 0412-03	Dwustronne wzmocnienie drewnianych belek stropowych	m		
		11	m	11.00	
				RAZEM	11.00
154	KNR 2-15 d.8 0120-02	Wymiana szafki hydrantowe wnąkowe	szt.		
		2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
155	KNR-W 2-02 d.8 2004-01	Obudowa pionu płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwo 50-01	m ²		
		1.0*1.0*2.0	m ²	2.00	
				RAZEM	2.00
156	KNR-W 2-02 d.8 2008-03	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych pojedyncze na ścianach na rusztach - scena	m ²		
		8.95*4.0	m ²	35.80	
				RAZEM	35.80
157	KNR-W 4-01 d.8 1212-32	Malowanie rur wodociagowych i gazowych o śr.ponad 50 do 100 mm	m		
		14.0	m	14.00	
				RAZEM	14.00
158	KNR-W 4-01 d.8 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur o śr.do 50 mm	m		
		75	m	75.00	
				RAZEM	75.00
159	KNR 4-04 d.8 0404-06	Analogia - demontaż blazerii drewnianej	m ²		
		71.15	m ²	71.15	
				RAZEM	71.15
160	KNR 4-01 d.8 0701-06	Odbicie tynków żywicznych wewnętrznych	m ²		
		(14.24+12.42+12.42)*1.5	m ²	58.62	
				RAZEM	58.62

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
161	KNR-W 4-01 d.8 0440-04	Rozebranie stropu podwieszonego	m ²		
		171.97	m ²	171.97	
				RAZEM	171.97
162	KNR 4-04 d.8 0404-03	Rozebranie części proscenium - ściana	m ²		
		0.75*7.55	m ²	5.66	
				RAZEM	5.66
163	KNR 4-04 d.8 0406-02	Rozebranie części proscenium - strop	m ²		
		0.8*7.55	m ²	6.04	
				RAZEM	6.04
164	KNR-W 4-01 d.8 0439-02	Rozebranie części proscenium - podłoga	m ²		
		0.8*7.55	m ²	6.04	
				RAZEM	6.04
165	KNR-W 4-01 d.8 0408-02	Uzupełnienie i uszczelnienie ścianki proscenium drewnianej z krawędziaków	m ²		
		0.75*7.55	m ²	5.66	
				RAZEM	5.66
166	KNR-W 4-01 d.8 0407-02	Uzupełnienie ścianki proscenium z dwóch warstw desek o grubości 32 mm	m ²		
		0.75*7.55	m ²	5.66	
				RAZEM	5.66
167	KNR-W 2-02 d.8 2008-03	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych pojedyncze na ścianach na rusztach - ścianka proscenium	m ²		
		0.75*7.55	m ²	5.66	
				RAZEM	5.66
168	KNR-W 4-01 d.8 0353-07	Wykucie z muru ościeżnic drzwiowych	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
169	KNR-W 2-02 d.8 1022-02	Wymiana drzwi płytowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończone 0,9x2,0 m	m ²		
		0.9*2.0	m ²	1.80	
				RAZEM	1.80
170	Kalk. własna d.8	Wymiana kratki wentylacyjnych - nawiewnych od układu wentylacyjnego	kpl		
		4	kpl	4.00	
				RAZEM	4.00
9		ZAPLECZE KUCHENNE			
171	KNR-W 2-02 d.9 1022-02	Wymiana drzwi płytowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończone o wym. 1,0*2,0 m	m ²		
		1.0*2.0*2	m ²	4.00	
				RAZEM	4.00
172	KNR-W 4-01 d.9 0819-05	Rozebranie posadzek	m ²		
		23.16+1.92	m ²	25.08	
				RAZEM	25.08
173	NNRNKB d.9 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach	m ²		
		23.16+1.92	m ²	25.08	
				RAZEM	25.08
174	KNR-W 2-02 d.9 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe	m ²		
		23.16+1.92	m ²	25.08	
				RAZEM	25.08
175	KNR-W 2-02 d.9 1124-05	Posadzki - listwy przyściennie z tworzyw sztucznych zgrzewane wys. 20 cm	m		
		20.36+3.90	m	24.26	
				RAZEM	24.26
176	NNRNKB d.9 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami unigrunt - powierzchnie poziome - dwukrotnie	m ²		
		23.16+13.82	m ²	36.98	
				RAZEM	36.98
177	KNR-W 4-01 d.9 0712-11	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap.	m ²		
		2	m ²	2.00	
				RAZEM	2.00
178	KNR-W 2-02 d.9 0830-05	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach	m ²		
		23.16+1.92	m ²	25.08	
				RAZEM	25.08

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
179	KNR-W 2-02 d.9 0830-03	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach 62.12+13.82	m ² m ²		
				75.94	
				RAZEM	75.94
180	KNR-W 2-02 d.9 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem 23.16+62.12+13.82+1.92	m ² m ²		
				101.02	
				RAZEM	101.02
10		WĘZEL SANITARNY PRZY ZAPLE CZU KUCHENNYM			
181	KNR-W 4-02 d.10 0235-06	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - umywalka 1	kpl. kpl.		
				1.00	
				RAZEM	1.00
182	KNR-W 4-02 d.10 0235-08	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - ustęp z miską porcelanową 1	kpl. kpl.		
				1.00	
				RAZEM	1.00
183	Kalk. własna d.10	Montaż armatury sanitarnej WC - umywalka z syfonem 1	kpl. kpl.		
				1.00	
				RAZEM	1.00
184	Kalk. własna d.10	Montaż armatury sanitarnej WC - miska WC z dolnoplugiem ceramicznym 1	kpl. kpl.		
				1.00	
				RAZEM	1.00
185	Kalk. własna d.10	Montaż armatury sanitarnej WC - lustro ściennie nad umywalką 1	kpl. kpl.		
				1.00	
				RAZEM	1.00
186	KNR-W 4-02 d.10 0212-08	Wymiana podejścia z rur z PVC o śr. 110 mm łączonych metodą wciskową Obmiar dodatkowy - łączna długość 3 1	msc. m msc.		
				1.00	3.00
				RAZEM	1.00
187	KNR-W 4-02 d.10 0212-07	Wymiana podejścia z rur z PVC o śr. 75 mm łączonych metodą wciskową Obmiar dodatkowy - łączna długość 3 1	msc. m msc.		
				1.00	3.00
				RAZEM	1.00
188	KNR 2-15 d.10 0107-02	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych o śr.nominalnej 20 mm 2	szt. szt.		
				2.00	
				RAZEM	2.00
189	KNR 2-15 d.10 0107-06	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do płuczek ustę- powych elastycznych z tworzywa o śr.nom. 15 mm 1	szt. szt.		
				1.00	
				RAZEM	1.00
190	KNR 2-15 d.10 0115-01	Baterie umywalkowe ściennie o śr.nom. 15 mm 1	szt. szt.		
				1.00	
				RAZEM	1.00
191	KNR-W 2-02 d.10 0605-07	Izolacja przeciwwodna pomieszczeń WC z wywinięciem na ściany min 30 cm. 2.58	m ² m ²		
				2.58	
				RAZEM	2.58
192	KNR-W 4-01 d.10 0819-05	Rozebranie posadzek 2.58	m ² m ²		
				2.58	
				RAZEM	2.58
193	NNRNKB d.10 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach 2.58	m ² m ²		
				2.58	
				RAZEM	2.58
194	NNRNKB d.10 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami unigrunt - powierzchnie poziome - dwukrotnie 2.58	m ² m ²		
				2.58	
				RAZEM	2.58
195	KNR 0-12II d.10 1118-08	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą	m ²		
				RAZEM	2.58

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		2.58	m ²	2.58	
				RAZEM	2.58
196 d.10	KNR-W 2-02 0830-05	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach	m ²		
		2.58	m ²	2.58	
				RAZEM	2.58
197 d.10	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłożu gipsowych z gruntowaniem	m ²		
		2.58	m ²	2.58	
				RAZEM	2.58
198 d.10	NNRNKB 202 0838-05	(z.IV) Licowanie ścian o pow.ponad 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej - do 2,0 wysokości	m ²		
		16.8	m ²	16.80	
				RAZEM	16.80
199 d.10	Kalk. własna	Montaż kratki wentylacyjnej	kpl		
		1	kpl	1.00	
				RAZEM	1.00
200 d.10	KNR-W 2-02 1022-02	Wymiana drzwi płytowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończone o wym. 0,7*2,0 m oraz 0,8*2,0 m	m ²		
		0.7*2.0+0.8*2.0	m ²	3.00	
				RAZEM	3.00
11		WĘZEL SANITARNY PRZY SZATNI			
201 d.11	KNR-W 4-02 0235-06	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - umywalka	kpl.		
		4	kpl.	4.00	
				RAZEM	4.00
202 d.11	KNR-W 4-02 0235-08	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - ustęp z miską porcelanową	kpl.		
		4	kpl.	4.00	
				RAZEM	4.00
203 d.11	KNR-W 4-02 0235-01	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - pisuar	kpl.		
		2	kpl.	2.00	
				RAZEM	2.00
204 d.11	KNR-W 4-02 0220-02	Wymiana umywalki porcelanowej ze wspornikami z syfonem z tworzywa	kpl.		
		4	kpl.	4.00	
				RAZEM	4.00
205 d.11	KNR-W 4-02 0224-03	Wymiana ustępu z miską porcelanową 'Kompakt'	kpl.		
		4	kpl.	4.00	
				RAZEM	4.00
206 d.11	KNR-W 4-02 0228-06	Wymiana kompletu pisuarowego z syfonem	kpl.		
		4	kpl.	4.00	
				RAZEM	4.00
207 d.11	Kalk. własna	Montaż armatury sanitarnej WC - lustro ściennie nad umywalką	kpl		
		4	kpl	4.00	
				RAZEM	4.00
208 d.11	KNR-W 4-02 0212-08	Wymiana podejścia z rur z PVC o śr. 110 mm łączonych metodą wciskową	msc.		
		Obmiar dodatkowy - łączna długość	m		3.00
		3			
		4	msc.	4.00	
				RAZEM	4.00
209 d.11	KNR-W 4-02 0212-07	Wymiana podejścia z rur z PVC o śr. 75 mm łączonych metodą wciskową	msc.		
		Obmiar dodatkowy - łączna długość	m		3.00
		3			
		4	msc.	4.00	
				RAZEM	4.00
210 d.11	KNR 2-15 0107-02	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych o śr.nominalnej 20 mm	szt.		
		8	szt.	8.00	
				RAZEM	8.00
211 d.11	KNR 2-15 0107-06	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do płuczek ustępowych elastycznych z tworzywa o śr.nom. 15 mm	szt.		
		6	szt.	6.00	
				RAZEM	6.00

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
212	KNR 2-15 d.11 0115-01	Baterie umywalkowe o śr.nom. 15 mm	szt.		
		4	szt.	4.00	
				RAZEM	4.00
213	KNR-W 2-02 d.11 0830-05	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach	m ²		
		24.40	m ²	24.40	
				RAZEM	24.40
214	KNR-W 2-02 d.11 0830-03	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach	m ²		
		40.82	m ²	40.82	
				RAZEM	40.82
215	KNR-W 2-02 d.11 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m ²		
		24.40+40.82	m ²	65.22	
				RAZEM	65.22
216	Kalk. własna d.11	Montaż kratki wentylacyjnej	kpl		
		4	kpl	4.00	
				RAZEM	4.00
217	KNR-W 4-01 d.11 0812-03	Wymiana posadzek o powierzchni do 1 m ² w jednym miejscu z płytek tera- kotowych 30x30 cm na kleju	m ²		
		6	m ²	6.00	
				RAZEM	6.00
218	KNR-W 2-02 d.11 1022-02	Wymiana drzwi płytowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończone o wym. 0,7*2,0 m oraz 0,7*2,0 m	m ²		
		0.7*2.0*6+0.9*2.0*2	m ²	12.00	
				RAZEM	12.00
12		KORYTARZE PRZY SCENIE			
219	KNR-W 4-01 d.12 0353-07	Wykucie z muru ościeżnic drzwiowych	szt.		
		2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
220	KNR-W 2-02 d.12 1022-02	Wymiana drzwi płytowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończone 0, 9x2,0 m oraz 1,0x2,0 m	m ²		
		0.9*2.0+1.0*2.0	m ²	3.80	
				RAZEM	3.80
221	KNR 0-12II d.12 1118-08	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą	m ²		
		5.72	m ²	5.72	
				RAZEM	5.72
222	KNR-W 4-01 d.12 0819-05	Rozebranie posadzek	m ²		
		5.72	m ²	5.72	
				RAZEM	5.72
223	NNRNKB d.12 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach	m ²		
		5.72	m ²	5.72	
				RAZEM	5.72
224	KNR 0-12II d.12 1122-02	Cokoliki wysokości 15 cm na schodach z płytek układanych na klej - przy- gotowanie podłoża	m		
		9.87	m	9.87	
				RAZEM	9.87
225	KNR 0-12II d.12 1122-08	Cokoliki wysokości 15 cm na schodach z płytek układanych na klej metodą kominowaną z przecinaniem płytek	m		
		9.87	m	9.87	
				RAZEM	9.87
226	NNRNKB d.12 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierz- chnie poziome - dwukrotnie	m ²		
		5.72	m ²	5.72	
				RAZEM	5.72
227	KNR-W 4-01 d.12 0712-11	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap.	m ²		
		1	m ²	1.00	
				RAZEM	1.00
228	KNR-W 2-02 d.12 0830-05	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach	m ²		
		5.72	m ²	5.72	
				RAZEM	5.72
229	KNR-W 2-02 d.12 0830-03	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach	m ²		
		37.07	m ²	37.07	
				RAZEM	37.07

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
230	KNR-W 2-02 d.12 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłożu gipsowych z gruntowaniem 37.07+5.72	m ² m ²	 42.79	
				RAZEM	42.79
231	KNR 2-02 d.12 2010-10	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych; pokrycie jednostronne dwuwarstwowe 25-02; rozstaw słupków 30 cm 1.5*3.0-0.9*2.0	m ² m ²	 2.70	
				RAZEM	2.70
13		DEMONTAŻ INSTALACJI			
232	KNNR 9 d.13 0201-08	Demontaż obudów o powierzchni ponad 0.5 m ² 1	szt. szt.	 1.00	
				RAZEM	1.00
233	KNNR 9 d.13 0201-05	Demontaż tablic rozdzielczych o powierzchni do 0.5 m ² 1	szt. szt.	 1.00	
				RAZEM	1.00
234	KNNR 9 d.13 0401-08	Demontaż uszczelnionego łącznika z tworzyw sztucznych lub metalowego 6	szt. szt.	 6.00	
				RAZEM	6.00
235	KNNR 9 d.13 0401-07	Demontaż nieuszczelnionego łącznika podtynkowego, natynkowego 12	szt. szt.	 12.00	
				RAZEM	12.00
236	KNNR 9 d.13 0501-05	Demontaż opraw oświetleniowych żarowych 54	szt. szt.	 54.00	
				RAZEM	54.00
237	KNNR 9 d.13 0501-07	Demontaż opraw oświetleniowych świetłówkowych-belka montażowa 42	szt. szt.	 42.00	
				RAZEM	42.00
14		MONTAŻ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ			
238	KNR 5-08 d.14 0207-05	Przewody kabelkowe w powłoce ołowianej i osłonie polwinitowej (łącznie przekr. żył Cu-24 mm ²) wciągane do rur 320	m m	 320.00	
				RAZEM	320.00
239	KNR 5-08 d.14 0107-04	Rury winidurowe o śr. do 47 mm układane p.t. w podłożu różnym od betonowego w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd 86	m m	 86.00	
				RAZEM	86.00
240	KNR 5-08 d.14 0207-05	Przewody kabelkowe w powłoce ołowianej i osłonie polwinitowej (łącznie przekr. żył Cu-35 mm ²) wciągane do rur 49	m m	 49.00	
				RAZEM	49.00
241	KNR 5-08 d.14 0812-05	Podłączenie przewodów pojedynczych w izolacji polwinitowej pod zaciski lub bolce (przekrój żył do 50 mm ²) 40	szt. szt.	 40.00	
				RAZEM	40.00
242	KNR 5-08 d.14 0814-03	Montaż końcówek przez zaciskanie - przekrój żył do 50 mm ² 40	szt. szt.	 40.00	
				RAZEM	40.00
243	KNR 5-08 d.14 0302-01	Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr. do 60mm 58	szt. szt.	 58.00	
				RAZEM	58.00
244	KNNR 5 d.14 0301-11	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglany 98	szt. szt.	 98.00	
				RAZEM	98.00
245	KNR 5-08 d.14 0302-02	Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr. do 80mm; il. wylotów 3, przekrój przewodu 2.5 mm ² 28	szt. szt.	 28.00	
				RAZEM	28.00
246	KNR 5-08 d.14 0307-02	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszcze instalacyjnej z podłączeniem 8	szt. szt.	 8.00	
				RAZEM	8.00
247	KNR 5-08 d.14 0307-03	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych świecznikowych w puszcze instalacyjnej z podłączeniem	szt.		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		6	szt.	6.00	
				RAZEM	6.00
248	KNR 5-08 d.14 0307-04	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych PODWÓJNYCH SCHODOWYCH w puszcze instalacyjnej z podłączeniem 16	szt.		
			szt.	16.00	
				RAZEM	16.00
249	KNR 5-08 d.14 0307-04	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych krzyżowych, dwubiegunowych w puszcze instalacyjnej z podłączeniem 4	szt.		
			szt.	4.00	
				RAZEM	4.00
250	KNR 5-08 d.14 0307-04	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych krzyżowych, dwubiegunowych w puszcze instalacyjnej z podłączeniem 7	szt.		
			szt.	7.00	
				RAZEM	7.00
251	KNR 5-08 d.14 0309-06	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 2-bieg.z uzziemieniem przykręcanych 16A/2.5mm2 z podłączeniem 10	szt.		
			szt.	10.00	
				RAZEM	10.00
252	KNR 5-08 d.14 0309-03	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg.z uzziemieniem w puszkach z podłączeniem 48	szt.		
			szt.	48.00	
				RAZEM	48.00
253	KNR 5-08 d.14 0210-02	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-12/Al-20 mm2 układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-beton. - obwody gniazd 213	m		
			m	213.00	
				RAZEM	213.00
254	KNR 5-08 d.14 0309-09	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych wodoszczelnych 3-biegunowych z uzziemieniem przykręcanych 16A/4mm2 z podłączeniem 2	szt.		
			szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
255	KNR 5-08 d.14 0210-02	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-12/Al-20 mm2 układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-beton. - obwody gniazd 213	m		
			m	213.00	
				RAZEM	213.00
256	KNR 5-08 d.14 0210-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-6/Al-12 mm2 układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-beton. 426	m		
			m	426.00	
				RAZEM	426.00
257	KNR 5-08 d.14 0210-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-6/Al-12 mm2 układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-beton.- szyna wyrównawcza 24	m		
			m	24.00	
				RAZEM	24.00
258	KNR 5-08 d.14 0210-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-6/Al-12 mm2 układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-beton.- do lamp z inwerterem 156	m		
			m	156.00	
				RAZEM	156.00
259	KNR 5-08 d.14 0210-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-6/Al-12 mm2 układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-beton.- do lamp z inwerterem 25	m		
			m	25.00	
				RAZEM	25.00
260	KNR 4-03 d.14 1003-07	Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebicia do 1 ceg. - śr.rury do 40 mm 43	otw.		
			otw.	43.00	
				RAZEM	43.00
15		MONRAŻ OPRAW OŚWIETLENIOWYCH			
261	KNR 5-08 d.15 0511-10	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem przykręcanych 4x20W - z inwerterem (AW1) 1	szt.		
			szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
262	KNR 5-08 d.15 0511-10	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem przykręcanych 4x20W - 26	szt.		
			szt.	26.00	
				RAZEM	26.00
263	KNR 5-08 d.15 0502-10	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na betonie mocowane na kołkach kotwiących (il.mocowań 4) 51	kpl.		
			kpl.	51.00	
				RAZEM	51.00

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
264	KNR 5-08 d.15 0511-06	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetłówkowych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem przykręcanych 2x20W	szt.		
			szt.	9.00	
				RAZEM	9.00
265	KNR 5-08 d.15 0511-10	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetłówkowych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem przykręcanych 4x20W -- z inwerterem (AW1)	szt.		
		8	szt.	8.00	
				RAZEM	8.00
266	KNR 5-08 d.15 0511-10	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetłówkowych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem przykręcanych 4x20W -	szt.		
		3	szt.	3.00	
				RAZEM	3.00
267	KNR 5-08 d.15 0511-06	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetłówkowych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem przykręcanych 2x20W - z inwerterem (AW1)	szt.		
		3	szt.	3.00	
				RAZEM	3.00
268	KNR 5-08 d.15 0511-06	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetłówkowych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem przykręcanych 2x20W	szt.		
		39	szt.	39.00	
				RAZEM	39.00
269	KNR 5-08 d.15 0504-07	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych bryzgo-, strugo-odpornych, porcelanowych przykręcanych,	szt.		
		8	szt.	8.00	
				RAZEM	8.00
270	KNR 5-08 d.15 0504-07	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych bryzgo-, strugo-odpornych, porcelanowych przykręcanych, z inwerterem (AW1)	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
271	KNR 5-08 d.15 0504-07	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych bryzgo-, strugo-odpornych, porcelanowych przykręcanych,	szt.		
		3	szt.	3.00	
				RAZEM	3.00
272	KNR 5-08 d.15 0504-07	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych bryzgo-, strugo-odpornych, porcelanowych przykręcanych, Z INWERTEREM	szt.		
		2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
273	KNR 5-08 d.15 0504-07	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych bryzgo-, strugo-odpornych, porcelanowych przykręcanych,	szt.		
		7	szt.	7.00	
				RAZEM	7.00
16		MONTAŻ ROZDZIELNIC			
274	KNR 5-08 d.16 0401-04	Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów - kucie ręczne pod śruby kotwowe w podł. z cegły - aparat o 3-4 otworach mocujących	aparat		
		3	aparat	3.00	
				RAZEM	3.00
275	KNR 5-08 d.16 0404-01	Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10kg wraz z konstrukcją - mocowanie przez zabetonowanie w gotowych otworach	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
276	KNR 5-08 d.16 0404-01	Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10kg wraz z konstrukcją - mocowanie przez zabetonowanie w gotowych otworach	szt.		
		3	szt.	3.00	
				RAZEM	3.00
277	KNR 5-08 d.16 0404-01	Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10kg wraz z konstrukcją - mocowanie przez zabetonowanie w gotowych otworach - ROZDZIELNICA GŁÓWNA w obudowie ZK-1	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
278	KNR 5-08 d.16 0311-01	Ochronnik przeciwprzebieciowy	szt.		
		12	szt.	12.00	
				RAZEM	12.00
279	KNR 5-08 d.16 0403-01	Szyna zaciskowa	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
280	KNR 5-08 d.16 0311-16	Wyłącznik różnicowo prądowy 3-faz 30 mA	szt.		
		6	szt.	6.00	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	6.00
281	KNR 5-08 d.16 0311-01	wyłącznik instalacyjny nadmiarowy B 6-16 A	szt.		
		32	szt.	32.00	
				RAZEM	32.00
282	KNR 5-08 d.16 0311-16	Rozłącznik izolacyjny R 303 63A	szt.		
		3	szt.	3.00	
				RAZEM	3.00
17		POMIARY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ			
283	KNNR 5 d.17 1301-01	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar		
		34	pomiar	34.00	
				RAZEM	34.00
284	KNNR 5 d.17 1304-05	Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar)	szt.		
		28	szt.	28.00	
				RAZEM	28.00
285	KNNR 5 d.17 1304-06	Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (każdy następny pomiar)	szt.		
		28	szt.	28.00	
				RAZEM	28.00
286	KNNR 5 d.17 1305-01	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba)	prób.		
		12	prób.	12.00	
				RAZEM	12.00