

Załącznik nr 8 do SIWZ nr 271.05.2011

Realizacja projektu skweru przy ul. Dworcowej w Starym Polu

Identyfikator kosztorysu: STARE POLE SKWER- UL.DWORCOWA

W1 Przedmiar robót

wyk.dn: 30-11-2009 str. 1

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
1	Prace przygotowawcze		
10	KNR 2-21 110-9 [R=0,955] Karczowanie drzew twardych o średnicy pnia 41-65 cm - robinia	1 szt	1,0000
20	KNR 2-21 110-10 [R=0,955] Karczowanie drzew twardych - dodatek za każde dalsze 5 cm średnicy pnia [RMS=6,426]	1 szt	1,0000
20	KNR 2-21 110-8 [R=0,955] Karczowanie drzew twardych o średnicy pnia 31-40 cm	1 szt	1,0000
10	1-1 Usunięcie posuszu z istniejących drzew - redukcja korony wierzby - kalk.	1szt	1,0000
20	KNR 2-01 110-1 Wywożenie dłuźyc, karpiny i gałęzi - transport na odległość do 2 km dłuźyc	100 m3	0,0420
30	KNR 2-01 110-2 Wywożenie dłuźyc, karpiny i gałęzi - transport na odległość do 2 km karpiny	100 mp	0,0200
40	KNR 2-01 110-3 Wywożenie dłuźyc, karpiny i gałęzi - transport na odległość do 2 km gałęzi	100 mp	0,1200
110	KNR 4-04 201-3 Rozebranie murów z kamienia powyżej terenu o gr. do 30 cm na zaprawie cementowej	1 m3	5,2500
120	KNR 4-04 201-3 Rozebranie fundamentu - analogia	1 m3	5,2500
120	KNR 4-04 1105-1 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i mechanicznym wyładunku - transport samochodem samowyladowczym na odległość do 1 km	1 m3	10,5000
130	KNR 4-04 1105-2 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i mechanicznym wyładunku - nakłady uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty km odległości transportu ponad 1 km	1 m3	10,5000
140	KNR 2-21 217-2 [R=0,955] Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej ręczne z transportem taczkami, grunt zadarniony	100 m3	0,1525
20	KNR 2-21 101-4 [R=0,955] Wywóz ziemi nieurodzajnej - analogia	100 m3	0,1525
30	KNR 2-21 101-5 [R=0,955] Wywóz ziemi nieurodzajnej - dodatek za kolejne 0,5 km - analogia [RMS=8]	100 m3	0,1525
2	Nawierzchnie		
10	KNR 2-31 101-5 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników ręcznie, głębokość 20 cm, grunt kat.I-II	100 m2	0,3600
20	KNR 2-31 101-6 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników ręcznie, każde dalsze 5 cm głębokości pow.20 cm, grunt kat.I-II - krotność 2 [RMS=2]	100 m2	0,3600
20	KNR 2-21 101-4 [R=0,955] Wywóz ziemi nieurodzajnej - analogia	100 m3	0,1080
30	KNR 2-21 101-5 [R=0,955] Wywóz ziemi nieurodzajnej - dodatek za kolejne 0,5 km - analogia [RMS=8]	100 m3	0,1080

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
40	KNR 2-31 104-1 Warstwy odsączające w korycie i na poszerzeniach, zagęszczenie ręczne, gr.warstwy po zagęszczeniu 10 cm	100 m2	0,3600
50	KNR 2-31 104-2 Warstwy odsączające w korycie i na poszerzeniach, zagęszczenie ręczne, każdy dalszy 1 cm gr.warstwy po zagęszczeniu pow.10 cm-krotność 5 [RMS=5]	100 m2	0,3600
20	KNR 2-31 407-1 Obrzeża betonowe o wym.20x6 na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	100 m	0,3800
40	KNR 2-21 321-1 Chodniki z kostki betonowej"polbruk" na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - wsp. dla R - 1,5 [R=1,1]	100m2	0,3400
3	Elementy małej architektury - pergola oraz ławki i kosze		
10	KNR 2-21 607-2 [R=0,955] Ławki parkowe z prefabrykatów żelbetowych, obudowa drewniana siedzeniowa - analogia	1 m	3,0000
20	KNR 2-21 607-2 [R=0,955] Ławki parkowe z prefabrykatów żelbetowych, obudowa drewniana siedzeniowa - montaż koszy na śmieci - analogia	1 m	1,0000
30	KNR 2-23 403-1 [R=0,955] Ogrodzenie wewnętrzne płyty boiska - bariarki drewniane na słupkach z prefabrykatów żelbetowych bez wypełnienia	100 m	0,5000
3	Przygotowanie podłoża i nasadzenia		
20	KNR 2-21 217-2 [R=0,955] Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej ręczne z transportem taczkami,grunt zadarniony - warstwa 4 cm	100 m3	0,1080
20	KNR 2-21 101-4 [R=0,955] Wywóz ziemi nieurodzajnej - analogia	100 m3	0,1080
30	KNR 2-21 101-5 [R=0,955] Wywóz ziemi nieurodzajnej - dodatek za kolejne 0,5 km - analogia [RMS=8]	100 m3	0,1080
30	1-1 Dowóz ziemi urodzajnej - kalkulacja własna	1 m3	15,0000
40	KNR 2-21 218-2 [R=0,955] Rozścielanie ziemi urodzajnej na terenie płaskim, ręczne z transportem taczkami	100 m3	0,1500
50	KNR 2-21 202-1 [R=0,955] Ręczne przekopanie gleby w gruncie kat.III na terenie płaskim, grunt niezadarniony	100 m2	4,0000
20	1-1 rozkładanie agrowłókniny czarnej P 50 z mocowaniem szpilkami - kalkulacja własna	m2	400,0000
60	KNR 2-21 311-6 [R=0,955] Sadzenie drzew i krzewów liściastych form piennych na terenie płaskim w gruncie kat.III z zaprawą całkowitą dołów o średnicy i głębokości 0.7 m	100 szt	0,0800
60	KNR 2-21 302-4 [R=0,955] Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat.III z zaprawą całkowitą dołów o średnicy i głębokości 0.3 m	100 szt	1,0200
70	KNR 2-21 323-4 [R=0,955] Sadzenie drzew i krzewów iglastych na terenie płaskim w gruncie kat.III z zaprawą dołów o średnicy i głębokości 0.5 m	100 szt	0,3800
80	KNR 2-21 331-8 [R=0,955] Sadzenie krzewów żywopłotowych w rowach o szer.do 45 cm z zaprawą do połowy głębokości rowów, grunt kat.III	100 szt	0,7000
90	KNR 2-21 414-2 [R=0,955] Obsadzenie kwietników bylinami - trawy ozdobne - przy ilości 4 roślin/m2	100 m2	0,4475

W1 Przedmiar robót

wyk.dn: 30-11-2009 str. 3

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
40	KNR 2-21 218-1 [R=0,955] Ściółkowanie nasadzeń korą sosnową grubomieloną - warstwa 3 cm - analogia	100 m3	0,1200

----- Koniec wydruku -----