

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Taras			
1	KNR 2-01	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w	m ³		
d.1	0205-02	gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 1	m ³		
		km			
		12		12.000	
				RAZEM	12.000
2	KNR 2-01	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m	m ³		
d.1	0307-02	(kat.gr.III)	m ³		
		39		39.000	
				RAZEM	39.000
3	KNR 2-01	Ręczne zasypywanie wykopów w gruncie kat.I-III z przerzutem na odl.do 3	m ³		
d.1	0501-01	m	m ³		
		12		12.000	
				RAZEM	12.000
4	KNR 2-02	Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe, o objętości do 0,5 m3 - z za-	m ³		
d.1	0204-01	stosowaniem pompy do betonu	m ³		
		3.2		3.200	
				RAZEM	3.200
5	KNR 2-02	Słupy żelbetowe wolno stojące pełne o obwodzie do 2 m - z zastosowa-	m ³		
d.1	0234-05	naniem pompy do betonu	m ³		
		1.12		1.120	
				RAZEM	1.120
6	KNR 2-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty	t		
d.1	0290-02	żebrowane	t		
		0.55		0.550	
				RAZEM	0.550
7	KNR 2-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty	t		
d.1	0290-01	gładkie	t		
		0.3		0.300	
				RAZEM	0.300
8	KNR-W 2-	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane	m ²		
d.1	02 0602-01	na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa	m ²		
		9		9.000	
				RAZEM	9.000
9	KNR-W 2-	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane	m ²		
d.1	02 0602-02	na zimno z emulsji asfaltowej - druga i następna warstwa	m ²		
		9		9.000	
				RAZEM	9.000
10	KNR-W 2-	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane	m ²		
d.1	02 0603-01	na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa	m ²		
		55		55.000	
				RAZEM	55.000
11	KNR-W 2-	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane	m ²		
d.1	02 0603-02	na zimno z emulsji asfaltowej - druga i następna warstwa	m ²		
		55		55.000	
				RAZEM	55.000
12	KNR 2-21	Analogia - Słupy drewniane z krawędziaków osadzone na fundamentach	m ³		
d.1	0602-06		m ³		
		1.5		1.500	
				RAZEM	1.500
13	KNR-W 2-	Ramy górne i płatwie długości ponad 3 m - przekrój poprzeczny drewna ponad	m ³		
d.1	02 0406-06	180 cm2 z tarcicy nasyconej	m ³		
		1.6	drew.		
			m ³		
			drew.		
				1.600	
				RAZEM	1.600
14	KNR-W 2-	Krokwie zwykłe długości ponad 4.5 m - przekrój poprzeczny drewna ponad	m ³		
d.1	02 0408-06	180 cm2 z tarcicy nasyconej	m ³		
		2.5		2.500	
				RAZEM	2.500
15	KNR-W 2-	Krokwie narożne i koszowe - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z	m ³		
d.1	02 0408-08	tarcicy nasyconej	m ³		
		0.25		0.250	
				RAZEM	0.250
16	KNR 2-02	Miecze i zastrzały przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasy-	m ³		
d.1	0408-01	conej	m ³		
		0.46		0.460	
				RAZEM	0.460
17	KNR 2-02	Konstrukcja barierki z tarcicy nasyconej	m ³		
d.1	0408-01		m ³		
		1.5		1.500	
				RAZEM	1.500
18	KNR-W 2-	Ołączenie połaci dachowych łątami 38x50 mm o rozstawie 16-24 cm z tarcicy	m ²		
d.1	02 0410-03	nasyconej			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		105	m ²	105.000	
				RAZEM	105.000
19	KNR 0-15 d.1 0519-01	Pokrycie dachów blachodachówką w arkuszach powlekanych akrylem lub plastisołem o wymiarach modułu fali 21,0x30,0 cm	m ²		
		105	m ²	105.000	
				RAZEM	105.000
20	KNR 2-02 d.1 0508-02	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 10 cm - z blachy ocynkowanej	m		
		26.5	m	26.500	
				RAZEM	26.500
21	KNR 2-02 d.1 0510-03	Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - z blachy ocynkowanej	m		
		12	m	12.000	
				RAZEM	12.000
22	KNR 2-02 d.1 0506-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy ocynkowanej	m ²		
		15.5	m ²	15.500	
				RAZEM	15.500
23	KNR 2-02 d.1 1101-07	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym	m ³		
		21	m ³	21.000	
				RAZEM	21.000
24	KNR 2-02 d.1 1101-01	Płyta żelbetowa gr 35 cm	m ³		
		37	m ³	37.000	
				RAZEM	37.000
25	KNR-W 2- d.1 02 0259-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane	t		
		1.7	t	1.700	
				RAZEM	1.700
26	KNR-W 2- d.1 02 0259-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie	t		
		0.4	t	0.400	
				RAZEM	0.400
27	KNR AT-23 d.1 0206-03	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 30x30 cm	m ²		
		69.5	m ²	69.500	
				RAZEM	69.500
28	Kalkulacja d.1 własna	Przystosowanie wejścia z podjazdem dla osób niepełnosprawnych do projektowanego tarasu	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
2		Piłkochwył			
29	Kalkulacja d.2 własna	Montaż z dostawą piłkochwytu o dł. 30 mb i wysokości 4,0 m	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000