

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-02 1803-02	Rozebranie ogrodzenia z siatki wysokości 1.2 m na słupkach stalowych z rur ośr. 76/3.5 mm o rostawie 2.5 m obsadzonych w cokole 83.980	m		
			m	83.980	
				RAZEM	83.980
2	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm 131.200	m ²		
			m ²	131.200	
				RAZEM	131.200
3	KNR 2-31 0104-01	Ręczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie i na poszerzeniach - grubość warstwy po zag. 10 cm 131.200	m ²		
			m ²	131.200	
				RAZEM	131.200
4	KNR 2-02 1804-11 analogia	Ogrodzenie panelowe na słupkach stalowych z rur o rozstawie 2.5 m obsadzonych w gruncie i obetonowanych 83.980	m		
			m	83.980	
				RAZEM	83.980
5	KNR 2-23 0402-03 analogia	Montaż furtki przy ogrodzeniu 1.000	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
6	KNR 2-01 0205-03	Odmulenie wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m ³ w gr.kat.I-II z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 1 km 216.000	m ³		
			m ³	216.000	
				RAZEM	216.000
7	KNR 2-01 0214-01	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.I-II Krotność = 10 216.000	m ³		
			m ³	216.000	
				RAZEM	216.000
8	KNR 2-11 0505-06	Wykonanie opasek palowo-kiszkowych o średnicy kieszek 2x20 cm 78.000	m		
			m	78.000	
				RAZEM	78.000
9	KNR 4-01 0101-06	Wyrównanie terenu z grubsza, ze ścięciem wypukłości do 30 cm w gruncie kat. III 129.000	m ²		
			m ²	129.000	
				RAZEM	129.000
10	KNR 2-21 0401-05	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III z nawożeniem 129.000	m ²		
			m ²	129.000	
				RAZEM	129.000
11	KNR 2-11 0521-04 analogia	Wykonanie palisady przy średnicy kółków 7-9 cm i głębokości wbicia 1.00 m w gruncie kat. III 48.000	m		
			m	48.000	
				RAZEM	48.000
12	KNR AT-04 0101-03	Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geowłókniny o szer. 3,2 m 60.41	m ²		
			m ²	60.410	
				RAZEM	60.410
13	KNR 2-11 0401-11	Wykonanie narzutu kamiennego nadwodnego z kamienia ciężkiego lub średniego luzem z brzegu z wyładunkiem ręcznym przy wysokości burt do 0.61-1.50 m 50.34*0.2	m ³		
			m ³	10.068	
				RAZEM	10.068
14	KNR 2-21 0416-01	Obsadzenie stawów lub basenów kłączami roślin wodnych bezpośrednio na dnie - pałka wysmukła 30	szt.		
			szt.	30.000	
				RAZEM	30.000
15	KNR 2-21 0416-01	Obsadzenie stawów lub basenów kłączami roślin wodnych bezpośrednio na dnie - kosańce żółte 30	szt.		
			szt.	30.000	
				RAZEM	30.000
16	KNR 2-21 0302-04	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.3 m - pięciornik krzewiasty 30	szt.		
			szt.	30.000	
				RAZEM	30.000
17	Kalkulacja własna	Usunięcie posuszu z istniejących drzew - redukcja korony wierzby - kalk. 5.000	szt.		
			szt.	5.000	
				RAZEM	5.000